

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

За изпълнение на обществена поръчка с предмет:
„ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР НА ОБЕКТ: „Благоустрояване на паркови пространства в гр. Любимец, с. Белица, с. Лозен и с. Малко Градище, общ. Любимец“ по ИНТЕРРЕГ V-A Програма за сътрудничество Гърция-България 2014-2020

Общи положения:

Забележка: Всички изисквания в настоящия раздел следва да се считат за минимални и задължителни. Съдържанието му се прилага като приложение към договора с определения изпълнител в поръчката и представлява неразделна част от него.

Настоящата техническа спецификация за определяне на характеристиките и функционалните изисквания за изпълнение на предмета на обществената поръчка се разработи на основание чл. 48-49 от Закона за обществените поръчки.

Основни положения при организацията и изпълнението на дейностите :

Всички изпълнени дейности трябва да са съобразени с техническите и законови разпоредби, с техническите и технологичните правила и нормативи действащи в Република България. При установяване на нередности и некачествени работи, същите се отстраняват от изпълнителя в най-кратък срок и са за сметка на изпълнителя.

1. Описание на обектите и предвидените СМР:

Обектите на строителство са, както следва:

- **Благоустрояване на парково пространство - гр. Любимец, ул. „Любен Каравелов“, община Любимец;**
- **Благоустрояване на парково пространство в с. Белица - УПИ IX, кв. 36 по плана на с. Белица, общ. Любимец;**
- **Благоустрояване на парково пространство в с. Лозен - УПИ VIII, кв. 31 по плана на с. Лозен, общ. Любимец;**
- **Благоустрояване на парково пространство в с. Малко Градище - УПИ , кв. 31 по плана на с. Малко Градище, общ. Любимец.**

Предвидените дейности, които ще се изпълняват са както следва:

Благоустрояване на парково пространство - гр. Любимец, ул. „Любен Каравелов“, община Любимец

Номер	Наименование на работите	мярка	Количество
I.	Вертикална планировка, външни настилки и беседка:		
1	Зелена площ	м3	3.00
2	Обратен насип за подравняване на терена (от почва)	м3	2.00
3	Широколистни дървета	бр.	4.00
4	Храстови насаждения	бр.	8.00
5	Ремонт на съществуващи плочки	м2	65.00

6	Пейки с облегалки	бр.	6.00
7	Кошчета за боклук	бр.	6.00
8	Райграс	м2	183.00
9	Беседка	бр.	2.00

Благоустрояване на парково пространство в с. Белица - УПИ IX, кв. 36 по плана на с. Белица, общ. Любимец

Номер	Наименование на работите	мярка	Количество
I.	Вертикална планировка, външни настилки и беседка:		
1	Зелена площ	м3	32.00
2	Обратен насип за подравняване на терена (от почва)	м3	12.00
3	Широколистни дървета	бр.	52.00
4	Иглолистни дървета	бр.	27.00
5	Храстови насаждения	бр.	29.00
6	Линейни храсти	м	66.00
7	Ремонт на съществуващи плочки	м2	340.00
8	Цветя	бр.	500.00
9	Пейки с облегалки	бр.	24.00
10	Кошчета за боклук	бр.	14.00
11	Райграс	м2	2242.00
12	Беседка	бр.	1.00

Благоустрояване на парково пространство в с. Лозен - УПИ VIII, кв. 31 по плана на с. Лозен, общ. Любимец

Номер	Наименование на работите	мярка	Количество
I.	Вертикална планировка, външни настилки и беседка:		
1	Зелена площ	м3	19.00
2	Обратен насип за подравняване на терена (от почва)	м3	21.00
3	Широколистни дървета	бр.	46.00
4	Иглолистни дървета	бр.	18.00
5	Храстови насаждения	бр.	14.00
6	Линейни храсти	мл	118.00
7	Ремонт на съществуващи плочки	м2	480.00
8	Цветя	бр.	800.00
9	Пейки с облегалки	бр.	21.00
10	Кошчета за боклук	бр.	8.00
11	Райграс	м2	1833.00
12	Беседка	бр.	1.00

Благоустрояване на парково пространство в с. Малко Градище - УПИ , кв. 31 по плана на с. Малко Градище, общ. Любимец.

Номер	Наименование на работите	мярка	Количество
I.	Вертикална планировка, външни настилки и беседка:		
1	Зелена площ	м3	12.00
2	Обратен насип за подравняване на терена (от почва)	м3	7.00
3	Широколистни дървета	бр.	53.00
4	Иглолистни дървета	бр.	30.00
5	Храстови насаждения	бр.	24.00
6	Ремонт на съществуващи плочки	м2	937.00
7	Пейки с облегалки	бр.	18.00
8	Кошчета за боклук	бр.	9.00
9	Райграс	м2	2820.00
10	Беседка	бр.	2.00

В отделните дейности се включва следното:

Почистване и извозване на съществуващи отпадъци, храсти и други.

- Доставка и засаждане на растителни видове:

- Иглолистни дървета –атласки кедър, хималайски кедър, смърч -150-200 см;

Храстови насаждения - Кисел трън, Храстовидна мангнолия, Лавровишна, Спирея, Берберис- над 40 см;

- Широколистни дървета чинар, кестен, бреза, червен дъб, липа, явор шестил (150-200 см).

Цветя – Виола, градинска Бегония.

- Доставка и засаждане на храсти /жив плет/ лигуструм. (40-60см.)

- зелена площ - подготовка на терена, което се изразява в обработка на почвата до дълбочина около 20 см и подравняване на терена.
- Обратен насип за подравняване на терена (от почва) - доставка на почва(обратен насип) за подравняване на терена.
- Райграс / тревна смеска/ - Доставка и засаждане на райграс(тревна смеска).

Ремонт на съществуващи плочки, включващ демонтаж и извозване на отпадъци до депо, както и доставка и монтаж.

- Доставка и монтаж на градински пейки (с метална конструкция и дървени седалка и облегалка - размери: минимум дължина - 160 см, минимум височина - 80 см, минимум дълбочина - 50 см) Монтаж чрез анкериране или замонолитване.
- Доставка и монтаж на кошчета за смет (единично от метална конструкция и метална кофа, която се върти с цел по-лесно изпразване на кошчето). Монтаж чрез анкериране или замонолитване.

ИЗГРАЖДАНЕ, ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА БЕСЕДКА.

- **Всяка една от посочените в таблиците по-горе беседки следва да включва:** Изграждане на шестоъгълен бетонов фундамент за беседка с диаметър минимум 300 см. и височина 10см., Доставка и монтаж на масивна дървена шестоъгълна беседка с диаметър минимум 250 см. и височина до 280см, Доставка и монтаж на дървена шестоъгълна маса за беседка с височина 75см. на метален крак, Доставка и монтаж на дървени пейки за посетители и маса с размери съобразно беседката.
- Да съответства на Нормите за проектиране на дървени конструкции („Бюлетин за строителство и архитектура”, бр. 5-6, 1990 г.).
- За производството на конструктивните елементи да бъде използвана подбрана и изсушена иглолистна дървесина с необходимите профили, с технически и експлоатационни характеристики, които съответстват на натоварванията при експлоатация на съоръженията. Всички детайли да са шлайфани, импрегнирани и двуслойно лакирани с лакове за външна употреба. Сглобките да бъдат осъществени чрез поцинкован, метален резбови обков. Всички останали метални части и елементи на съоръжението да са защитени срещу действието на атмосферни влияния с нетоксични покрития.
- Покривите на беседките да се изработят от дървена конструкция, покрита с OSB и битумни керемиди с цветна посипка. Да бъдат конструирани така, че да издържат на необходимите натоварвания на сняг, вятър и температура.
- **МОНТАЖ НА СЪОРЪЖЕНИЕТО**
- Монтажът на съоръжението към съществуващия терен да се извърши чрез анкериране в бетонен фундамент. Връзката на конструкцията на съоръжението и бетонният фундамент да се осъществи чрез метални пети и болтови връзки към конструкцията.

Количествата са посочени в таблиците по-горе

При изпълнение на договора растителните видове и оборудване задължително се съгласуват с Възложителя преди засаждане и монтаж. Всички доставени растителни видове трябва да са придружени с декларации/сертификати за съответствие.

Забележка: Гаранционният срок на растителните видове трябва да е минимум 6 месеца след датата на подписване на приемо-предавателен протокол за приемане на извършената работа. В рамките на гаранционния срок компрометираните растителни видове следва да се заменят с нови

Контрол

Контролът на обектите ще се упражнява от инвеститорски контрол, който ще следи за правилното и точно изпълнение на видовете дейности, спазването на нормативните разпоредби за изпълняваните работи, изпълнените количества, изпълнението на договорните условия, за дефекти появили се по време на гаранционния срок. При установяване на нередности и некачествени работи, същите се констатират

своевременно в протокол и възложителят задължава изпълнителя да ги отстрани в най-кратък срок за сметка на изпълнителя.

Изисквания за опазване на околната среда:

От Изпълнителя се изисква по никакъв начин да не уврежда околната среда - не е допустимо отпадъци да се складира извън ремонтната площадка, да се изхвърлят в и край кофите за смет, да не замърсяват стълбища, тротоари и други общи части, в т.ч. и прилежащите към обектите имоти. От Изпълнителя се изисква да спазва инструкциите на възложителя и другите компетентни органи съобразно действащата нормативна уредба за околна среда.

Приемане на изпълнените работи:

Предаването и приемането на извършените дейности, предмет на настоящата поръчка ще се удостоверява с подписан Приемо - предавателен протокол между Възложителя и Изпълнителя.

СРОКЪТ на изпълнение на поръчката е 90 календарни дни от възлагателно писмо, изпратено от Възложителя до Изпълнителя, но не по-късно от 01.01.2021г. Сроктът приключва с подписването на Протокол Образец №19.

Забележка: Всеки участник, предложил срок за изпълнение по-дълъг от посочения, ще бъде отстранен от обществената поръчка.

Забележка: В изпълнение на чл. 48, ал. 2 от ЗОП навсякъде в техническата спецификация или в други части на документацията за участие, където се съдържа посочване на конкретен стандарт, спецификация, техническа оценка или техническо одобрение, в допълнение да се чете и разбира „или еквивалентно/и“.